

<b>SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO</b>											
<b>N.</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>descrizione</b>	<b>quantita</b>	<b>larghezza</b>	<b>lunghezza</b>	<b>altezza</b>	<b>somma</b>	<b>mq</b>	<b>mc</b>	<b>prezzo unit.</b>	<b>prezzo</b>
		Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione.									
		BLOCCO N.1	30	2,46		2,20	162,36				
		BLOCCO N.1	5	6,50		0,55	17,88				
		BLOCCO N.2	20	2,46		2,02	99,38				
		BLOCCO N.2	24	0,55		1,53	20,20				
		BLOCCO N.2 INGRESSO	1	6,5		3,00	19,50				
		BLOCCO N.3	24	2,46		2,02	119,26				
		BLOCCO N.3 MENSA	2	6,50		2,95	38,35				
		BLOCCO N.3	47	0,55		1,53	39,55				
		BLOCCO N.3 PORTA AMBULATORI	1	2,25		3,00	6,75				
		ANGOLARI CORRIDOI	8	2,46		2,02	39,75				
		SCALA BLOCCO 1	1	2,00		5,50	11,00				
		SCALA BLOCCO 2	1	2,00		5,50	11,00				
		SCALA BLOCCO 3	4	1,50		5,50	33,00				
1	01.A02.C00.005	SFRIDI VARI PARI AL 2%					12,36	630,34		€ 12,07	€ 7.608,20
		Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <2,0$ e $=>1,6$ W/m <sup>2</sup> K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio a più ante, aventi superficie superiore a m.3,5									
		BLOCCO N.1	30	2,46		2,20	162,36				
		BLOCCO N.1	5	6,50		0,55	17,88				

<b>SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO</b>											
<b>N.</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>descrizione</b>	<b>quantita</b>	<b>larghezza</b>	<b>lunghezza</b>	<b>altezza</b>	<b>somma</b>	<b>mq</b>	<b>mc</b>	<b>prezzo unit.</b>	<b>prezzo</b>
		BLOCCO N.2	20	2,46		2,02	99,38				
		BLOCCO N.2	24	0,55		1,53	20,20				
		BLOCCO N.2 INGRESSO	1	6,5		3,00	19,50				
		BLOCCO N.3	24	2,46		2,02	119,26				
		BLOCCO N.3 MENSA	2	6,50		2,95	38,35				
		BLOCCO N.3	47	0,55		1,53	39,55				
		BLOCCO N.3 PORTA AMBULATORI	1	2,25		3,00	6,75				
		ANGOLARI CORRIDOI	8	2,46		2,02	39,75				
		SCALA BLOCCO 1	1	2,00		5,50	11,00				
		SCALA BLOCCO 2	1	2,00		5,50	11,00				
		SCALA BLOCCO 3	4	1,50		5,50	33,00				
2	01A18.B10.075	SFRIDI VARI PARI AL 2%					12,36	630,34		€ 328,56	€ 207.104,35
		Maggiorazione dell'1% per fornitura ai piani superiori al piano terra									€ 2.071,04
	01.A18.G10.005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato con funzionamento dall'esterno con maniglia.	2							€ 218,77	€ 437,54
	01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno	2							€ 65,87	€ 131,74
											<b>€ 217.352,87</b>

99,98

20,03